

Bauphasen und Fertigstellung

**Ertüchtigung einer Fangwand
in Nideggen—Abenden**

**Auftraggeber:
Beteiligungsgesellschaft
Kreis Düren mbH**

**Auftragswert:
335.000 € netto**

**Bauzeit:
6 Monate**

Leistungen:

Böschungssicherung:

- Felsböschung mittels Kletter-
technik säubern
- Abbruchkante räumen
- Fangraum aus Gabionenwand
herstellen
- Schreitbaggerarbeiten

Fangwand:

- 70m Fangwand entlang der
Gleise mittels Bohrfahrgrün-
dung DU=620, HEB 200 und
Betonfertigteilen

